

# 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)	14006553.53	1000000.00	611052.10
合计		14006553.53	1000000.00	611052.10

说明:本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。  
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

# 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)	14006553.53	1000000.00	611052.10
合计		14006553.53	1000000.00	611052.10

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
一	分部分项工程项目费	11139596.40	
1.1	其中:定额人工费	2054071.16	0.00
1.2	定额机械费	569423.97	0.00
1.3	综合费	603579.57	0.00
二	措施项目费	99400.61	0.00
三	不可竞争费	611052.10	0.00
3.1	安全文明施工费	611052.10	0.00
3.2	环境保护税		0.00
四	其他项目费	1000000.00	0.00
4.1	暂列金额		0.00
4.2	专业工程暂估价	1000000.00	0.00
4.3	计日工		0.00
4.4	总承包服务费		0.00
五	税金	1156504.42	0.00
六	工程造价	14006553.53	

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。  
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	机动车道					1930496.90	172587.46	99908.43	
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:三类 2.装车	m3	4666.22	3.07	14325.30	1119.89	9239.12	
2	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.施工方自行确定土方运距及弃土地	m3	4666.22	13.88	64767.13	1306.54	45262.33	
3	040202001001	路床(槽)碾压检验	1.部位:路基	m2	11665.55	2.22	25897.52	1399.87	16915.05	
4	040202009001	砂砾石	1.厚度:200	m2	11347.71	30.51	346218.63	4766.04	26667.12	
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35商品砼 2.厚度:200	m2	9917.46	143.93	1427420.02	146381.71		
6	WB040203009001	模板	1.厚度:200	m2	9917.46	2.92	28958.98	9322.41		
7	WB040203014001	养生	1.养生形式:塑料薄膜	m2	9917.46	1.33	13190.22	3371.94		
8	WB040203012001	伸缩缝	1.名称:锯缝机锯缝深~6(cm)	m	1983.49	4.90	9719.10	4919.06	1824.81	
	2	人行道、非机动车停车位					393436.55	63425.61	12340.11	
9	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:三类 2.装车	m3	501.25	3.07	1538.84	120.30	992.48	
10	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.施工方自行确定土方运距及弃土地	m3	501.25	13.88	6957.35	140.35	4862.13	
11	040204001001	人行道整形、碾压	1.部位:路基	m2	1285.26	1.00	1285.26	758.30	192.79	
12	040202009002	砂砾石	1.厚度:150	m2	1285.26	23.78	30563.48	449.84	3020.36	
13	WB040204009001	人行道混凝土垫层	1.材料品种:C25商品砼	m3	191.59	765.36	146635.32	24877.96	1892.91	
14	WB040204010001	现浇混凝土人行道模板	1.厚度:150	m2	1277.26	3.40	4342.68	1915.89		
15	040204002001	人行道板安砌	1.块料品种、规格:6cm人行道透水砖20x10x6cm 2.粘贴层:3cm1:3水泥砂浆	m2	878.17	158.24	138961.62	24176.02	948.42	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	040204002002	人行道板安砌	1.块料品种、规格:盲道块 2.粘贴层:3cm1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	399.09	158.24	63152.00	10986.95	431.02	
	3	机动停车位					482760.85	51483.34	18751.21	
17	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:三类 2.装车	m <sup>3</sup>	781.38	3.07	2398.84	187.53	1547.13	
18	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.施工方自行确定土方运距及弃土地	m <sup>3</sup>	781.38	13.88	10845.55	218.79	7579.39	
19	040202001002	路床(槽)碾压检验	1.部位:路基	m <sup>2</sup>	1905.80	2.22	4230.88	228.70	2763.41	
20	040202009003	砂砾石	1.厚度:150	m <sup>2</sup>	1869.68	23.78	44460.99	654.39	4393.75	
21	WB040204009002	人行道混凝土垫层	1.材料品种:C25商品砼	m <sup>3</sup>	249.75	765.36	191148.66	32430.04	2467.53	
22	WB040204010002	现浇混凝土人行道模板	1.厚度:150	m <sup>2</sup>	1665.00	3.40	5661.00	2497.50		
23	040204002003	人行道板安砌	1.块料品种、规格:空心植草砖 2.粘贴层:3cm厚中粗砂	m <sup>2</sup>	1665.00	133.05	221528.25	14835.15		
24	040103001001	回填方	1.回填土质要求:8~10cm厚营养土	m <sup>3</sup>	83.25	29.87	2486.68	431.24		
	4	出入口通道					167876.10	23376.58	6174.72	
25	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:三类 2.装车	m <sup>3</sup>	225.90	3.07	693.51	54.22	447.28	
26	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.施工方自行确定土方运距及弃土地	m <sup>3</sup>	225.90	13.88	3135.49	63.25	2191.23	
27	040204001002	人行道整形、碾压	1.部位:路基	m <sup>2</sup>	627.50	1.00	627.50	370.23	94.13	
28	040202009004	砂砾石	1.厚度:150	m <sup>2</sup>	627.50	23.78	14921.95	219.63	1474.63	
29	WB040204009003	人行道混凝土垫层	1.材料品种:C25商品砼	m <sup>3</sup>	82.16	765.36	62881.98	10668.48	811.74	
30	WB040204010003	现浇混凝土人行道模板	1.厚度:150	m <sup>2</sup>	547.73	3.40	1862.28	821.60		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 谭家桥镇富城新村二期室外工程 (一标段)

标段:

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	040204002004	人行道板安砌	1. 块料品种、规格: 3cm厚花岗岩面砖 (40×20×3cm) 2. 粘贴层: 3cm1: 3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	547.73	152.91	83753.39	11179.17	1155.71	
5		侧平石					406855.26	80400.58		
32	WB040204011001	侧缘石垫层	1. 材料品种: C15砼	m <sup>3</sup>	331.47	620.23	205587.64	50091.75		
33	040204004001	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 15x35cm预制混凝土侧石	m	3148.34	45.33	142714.25	21471.68		
34	040204004002	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 15x22cm预制混凝土侧石	m	814.17	43.30	35253.56	5552.64		
35	040204004003	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 30x20cm预制混凝土侧石	m	481.60	48.38	23299.81	3284.51		
6		沟渠					2688354.55	733545.74	140430.55	
36	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别: 三类	m <sup>3</sup>	6326.03	2.92	18472.01	1454.99	11829.68	
37	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类	m <sup>3</sup>	2919.71	4.24	12379.57	992.70	7970.81	
38	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填充材料要求: 土方	m <sup>3</sup>	3838.72	15.17	58233.38	35469.77	8061.31	
39	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 施工方自行确定土方运距及弃土地	m <sup>3</sup>	5407.02	13.88	75049.44	1513.97	52448.09	
40	WB010101011001	人工清底	1. 土壤类别: 三类	m <sup>2</sup>	1946.47	10.11	19678.81	14715.31		
41	040305003001	浆砌块料	1. 名称: 浆砌块石挡墙基础 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	1019.62	320.77	327063.51	75156.19		
42	040305003002	浆砌块料	1. 名称: 浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	4069.41	454.96	1851418.77	551038.81	53431.35	
43	040305003003	浆砌块料	1. 部位: 挡墙墙面 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆勾平缝	m <sup>2</sup>	1785.25	10.03	17906.06	10265.19		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	040309007001	伸缩缝	1.材料品种:沥青麻絮	m	332.55	23.71	7884.76	2607.19		
45	040303004001	混凝土墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C25商品砼	m <sup>3</sup>	317.99	624.87	198702.41	11562.12		
46	WB040303030001	墩(台)帽模板	1.混凝土模板	m <sup>2</sup>	835.12	96.84	80873.02	19633.67	6689.31	
47	040309009001	排(泄)水管	1.材料品种:PVC管 2.管径:DN100	m	203.30	33.82	6875.61	1892.72		
48	WB041111008001	滤层	1.材料品种:砂砾石	m <sup>3</sup>	5.78	188.30	1088.37	316.34		
49	WB041101006001	双/单排脚手架	1.搭设高度:2.5-3m 2.材质:钢管	m <sup>2</sup>	1785.25	7.13	12728.83	6926.77		
7		钢筋混凝土板(车行通道)					266204.41	38308.21	8792.72	
50	040101001006	挖一般土方	1.土壤类别:三类	m <sup>3</sup>	423.38	2.72	1151.59	88.91	740.92	
51	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类	m <sup>3</sup>	176.41	4.32	762.09	59.98	492.18	
52	040103001003	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料要求:土方	m <sup>3</sup>	385.47	15.17	5847.58	3561.74	809.49	
53	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.施工方自行确定土方运距及弃土场地	m <sup>3</sup>	214.32	13.88	2974.76	60.01	2078.90	
54	WB010101011002	人工清底	1.土壤类别:三类	m <sup>2</sup>	148.30	10.11	1499.31	1121.15		
55	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25片石商品砼	m <sup>3</sup>	76.22	539.17	41095.54	1064.03		
56	040303005001	混凝土墩(台)身	1.混凝土强度等级:C25片石商品砼	m <sup>3</sup>	138.10	571.05	78862.01	5264.37		
57	040303004002	混凝土墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30商品砼	m <sup>3</sup>	14.80	626.68	9274.86	384.36		
58	040303012001	混凝土连续板	1.混凝土强度等级:C35商品砼	m <sup>3</sup>	28.96	773.62	22404.04	3472.01		
59	040303019001	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C40防水商品砼	m <sup>3</sup>	12.40	789.31	9787.44	1186.31		
60	040303018001	混凝土防撞护栏	1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.护栏基座	m <sup>3</sup>	1.76	762.35	1341.74	223.94		
61	WB040303028001	基础模板	1.构件类型:混凝土基础	m <sup>2</sup>	82.74	35.31	2921.55	989.57		
62	WB040303031001	墩(台)身模板	1.混凝土模板	m <sup>2</sup>	277.01	62.63	17349.14	6512.51	2238.24	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	WB040303030002	墩(台)帽模板	1.混凝土模板	m2	65.17	96.84	6311.06	1532.15	522.01	
64	WB040303040001	板模板	1.混凝土模板	m2	90.48	61.08	5526.52	2647.44	513.93	
65	WB040303043001	防撞护栏模板	1.混凝土模板	m2	12.25	112.81	1381.92	715.28	252.60	
66	WB040303048001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HPB300 Φ<10	t	1.240	6186.91	7671.77	1099.06	110.58	
67	WB040303048002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400 Φ>10	t	5.770	6058.26	34956.16	4979.28	597.48	
68	WB040303050001	钢筋网片	1.钢筋规格:D10型 钢筋焊接网	t	1.276	6239.00	7960.96	1150.44	170.07	
69	WB040311002001	桥涵支架	1.部位:通道钢筋混凝土板 2.支架类型:钢管支架	m3	272.80	19.15	5224.12	1527.68	256.43	
70	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:文化石 2.结合层材料种类: 12厚1:1水泥砂浆	m2	15.22	82.83	1260.67	310.64	9.89	
71	WB041101006002	双/单排脚手架	1.搭设高度:3.6m 2.材质:钢管	m2	67.68	9.45	639.58	357.35		
8		边沟					171549.17	56454.75	8134.52	
72	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类	m3	406.38	4.34	1763.69	142.23	1137.86	
73	040103001004	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料要求:土方	m3	223.44	15.17	3389.58	2064.59	469.22	
74	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.施工方自行确定土方运距及弃土地	m3	182.94	13.88	2539.21	51.22	1774.52	
75	WB010101011003	人工清底	1.土壤类别:三类	m2	834.80	10.11	8439.83	6311.09		
76	010507003001	地沟	1.混凝土强度等级: C20砼	m3	115.28	579.83	66842.80	8828.14	2920.04	
77	011702026001	电缆沟、地沟	1.砼模板	m2	931.00	53.80	50087.80	28739.97	726.18	
78	010514002001	其他构件	1.混凝土强度等级: C25 2.沟盖板制安	m3	21.11	748.25	15795.56	3220.54	811.68	
79	WB011702041001	小型构件	1.沟盖板模板	m2	136.14	89.41	12172.28	6242.02	196.04	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 φ 8	t	0.870	5589.78	4863.11	387.57	66.41	
81	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB335 φ 12	t	1.040	5437.80	5655.31	467.38	32.57	
9		路堑墙					176508.59	54593.98	8946.25	
82	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别: 三类	m3	275.52	2.77	763.19	60.61	490.43	
83	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类	m3	262.40	4.50	1180.80	94.46	760.96	
84	040103001005	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料要求: 土方	m3	264.51	15.17	4012.62	2444.07	555.47	
85	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 施工方自行确定土方运距及弃土场地	m3	273.41	13.88	3794.93	76.55	2652.08	
86	WB010101011004	人工清底	1. 土壤类别: 三类	m2	198.40	10.11	2005.82	1499.90		
87	040305003004	浆砌块料	1. 名称: 浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度级: M10 水泥砂浆	m3	341.76	454.96	155487.13	46277.72	4487.31	
88	040305003005	浆砌块料	1. 部位: 挡墙墙面 2. 砂浆强度级: M10 水泥砂浆勾平缝	m2	320.00	10.03	3209.60	1840.00		
89	040309007002	伸缩缝	1. 材料品种: 沥青麻絮	m	54.40	23.71	1289.82	426.50		
90	040309009002	排(泄)水管	1. 材料品种: PVC管 2. 管径: DN100	m	54.60	33.82	1846.57	508.33		
91	WB041111008002	滤层	1. 材料品种: 碎石	m3	2.27	280.40	636.51	124.24		
92	WB041101006003	双/单排脚手架	1. 搭设高度: 2.5m 2. 材质: 钢管	m2	320.00	7.13	2281.60	1241.60		
10		踏步、拦水坝					19042.91	3907.69	297.86	
93	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别: 三类	m3	12.60	4.62	58.21	4.54	37.55	
94	040103001006	回填方	1、密实度要求: 达到设计要求 2、填方材料要求: 土方	m3	3.84	15.17	58.25	35.48	8.06	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、施工方自行确定土方运距及弃土地地	m3	8.76	13.88	121.59	2.45	84.97	
96	WB010101011005	人工清底	1.土壤类别:三类	m2	25.20	10.11	254.77	190.51		
97	010404001001	基础垫层	1.材料品种及比例:碎石	m3	4.14	333.10	1379.03	137.37	0.75	
98	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20商品砼	m3	8.49	592.64	5031.51	214.37		
99	011702001001	基础	1.基础类型:带型基础模板	m2	21.60	45.00	972.00	551.88	17.06	
100	010507004001	台阶	1.混凝土强度等级:C25	m2	25.80	137.42	3545.44	917.45	98.04	
101	011702027001	台阶	1.混凝土模板	m2	25.80	53.54	1381.33	777.35	11.87	
102	011107001001	石材台阶面	1.粘结层材料种类:20厚干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩板	m2	25.20	247.65	6240.78	1076.29	39.56	
	11	砖砌围墙					238006.07	69155.95	5494.79	
103	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类	m3	270.00	4.21	1136.70	91.80	729.00	
104	040103001007	回填方	1、密实度要求:达到设计要求 2、填方材料要求:土方	m3	183.12	15.17	2777.93	1692.03	384.55	
105	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、施工方自行确定土方运距及弃土地地	m3	86.88	13.88	1205.89	24.33	842.74	
106	WB010101011006	人工清底	1.土壤类别:三类	m2	360.00	10.11	3639.60	2721.60		
107	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度级:Mu15标准砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度级:M7.5水泥砂浆	m3	26.88	589.63	15849.25	3793.31	225.79	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级: Mu15砼标准砖 2. 墙体类型: 外墙 240厚 3. 砂浆强度级: M7.5水泥砂浆	m3	118.88	623.18	74083.64	19322.76	972.44	
109	010404001002	基础垫层	1. 材料品种及比例: C10砼	m3	20.00	556.66	11133.20	2072.00	55.80	
110	010501002001	带型基础	1. 混凝土强度等级: C20砼	m3	40.00	553.94	22157.60	2385.60	915.60	
111	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 φ8	t	0.800	6169.28	4935.42	687.90	77.87	
112	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 2厚不锈钢防水罩	m2	6.13	314.89	1930.28	36.23	9.01	
113	011702001002	基础	1. 基础类型: 砼垫层模板	m2	40.20	43.60	1752.72	1021.48	48.64	
114	011702001003	基础	1. 基础类型: 带型基础模板	m2	100.40	45.00	4518.00	2565.22	79.32	
115	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:3水泥砂浆	m2	1033.03	27.05	27943.46	14462.42	723.12	
116	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 95x95外墙砖 2. 结合层材料种类: 1:1水泥砂浆	m2	405.72	119.58	48516.00	13506.42	243.43	
117	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 腻子面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆二遍	m2	425.71	12.38	5270.29	1306.93	8.51	
118	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 腻子面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 浅灰色喷塑(含人工等)	m2	201.60	22.00	4435.20			
119	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 满批腻子二遍	m2	425.71	12.45	5300.09	2707.52	102.17	
120	WB011701009001	工具式脚手架	1. 脚手架材质: 钢管	m2	480.00	2.96	1420.80	758.40	76.80	
	12	给水管道					587273.23	51692.49	15424.59	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类	m3	1252.08	4.43	5546.71	438.23	3593.47	
122	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类 2、人工挖沟	m3	28.80	71.13	2048.54	1532.16		
123	040103001008	回填方	1、密实度要求:达到设计要求 2、填方材料要求:土方	m3	333.76	15.17	5063.14	3083.94	700.90	
124	040103001009	回填方	1、密实度要求:达到设计要求 2、填方材料要求:机制中砂	m3	524.51	179.73	94270.18	4846.47	1101.47	
125	040103002011	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.施工方自行确定土方运距及弃土场地	m3	676.00	13.88	9382.88	189.28	6557.20	
126	WB010101011007	人工清底	1.土壤类别:三类	m2	1009.93	10.11	10210.39	7635.07		
127	WB040501021001	管道垫层	1.垫层材质及厚度:砂垫层	m3	151.49	339.82	51479.33	4624.99	318.13	
128	040501004001	塑料管铺设	1.管道材质:PE100聚乙烯塑料给水管 2.连接方式:热熔 3.管径:DN200	m	713.90	327.38	233716.58	4197.73	521.15	
129	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PE100聚乙烯塑料给水管DN100 P=1.0MPa 4.连接形式:热熔	m	134.60	114.07	15353.82	876.25	4.04	
130	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PE100聚乙烯塑料给水管DN50 P=1.0MPa 4.连接形式:热熔	m	368.70	49.92	18405.50	1913.55	11.06	
131	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PE100聚乙烯塑料给水管DN32 P=1.0MPa 4.连接形式:热熔	m	240.00	21.31	5114.40	1044.00	4.80	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 谭家桥镇富城新村二期室外工程 (一标段)

标段:

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
132	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防给水 3. 规格、压力等级: DN150 镀锌钢管 4. 连接形式: 螺纹	m	139.90	143.18	20030.88	1480.14	1267.49	
133	WB040504016001	非定型井砌筑	1. 名称: 砖砌水表井 2. 规格: 640*480*500 3. 铸铁井盖	座	136	678.09	92220.24	16442.40	913.92	
134	040504001001	砌筑检查井	1. 名称: 砖砌圆形阀门井 2. 规格: $\varnothing$ 1200*1750 3. 盖板材质、规格: $\varnothing$ 700铸铁井盖	座	4	2771.38	11085.52	2518.88	271.88	
135	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200	个	4	1156.15	4624.60	307.44	108.68	
136	030901011001	室外消火栓	1. 安装部位: 室外 2. 型号、规格: 地上式 DN100	套	5	1356.21	6781.05	411.60	42.00	
137	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室外 2. 型号、规格: 地上式 DN100	套	1	1939.47	1939.47	150.36	8.40	
13		雨水管网					1443113.84	334481.97	55286.87	
138	040101002009	挖沟槽土方	1、土壤类别: 三类	m <sup>3</sup>	4572.54	4.05	18518.79	1463.21	11934.33	
139	040103001010	回填方	1、密实度要求: 达到设计要求 2、填方材料要求: 土方	m <sup>3</sup>	3687.51	15.17	55939.53	34072.59	7743.77	
140	040103001011	回填方	1、密实度要求: 达到设计要求 2、填方材料要求: 砂性土	m <sup>3</sup>	270.72	37.50	10152.00	2501.45	568.51	
141	040103002012	余方弃置	1、废弃料品种: 土方 2、施工方自行确定土方运距及弃土地	m <sup>3</sup>	885.03	13.88	12284.22	247.81	8584.79	
142	WB010101011008	人工清底	1. 土壤类别: 三类	m <sup>2</sup>	2275.42	10.11	23004.50	17202.18		
143	WB040501021002	管道垫层	1. 垫层材质及厚度: 砂性土	m <sup>3</sup>	58.59	69.84	4091.93	1788.75	123.04	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
144	040501004002	塑料管铺设	1.管道材质:HDPE钢带增强缠绕管 2.连接方式:承插胶圈 3.管径:DN300 4.闭水试验	m	420.00	154.07	64709.40	6745.20		
145	040501001001	混凝土管道铺设(人机配合下管)	1.管道类型、管道材质:二级钢筋砼管 2.连接方式:承插 3.管径:DN400 4.闭水试验	m	1178.00	138.84	163553.52	9341.54	5972.46	
146	040501001002	混凝土管道铺设(人机配合下管)	1.管道类型、管道材质:二级钢筋砼管 2.连接方式:承插 3.管径:DN500 4.闭水试验	m	124.00	185.63	23018.12	1469.40	812.20	
147	040501001003	混凝土管道铺设(人机配合下管)	1.管道类型、管道材质:二级钢筋砼管 2.连接方式:承插 3.管径:DN600 4.闭水试验	m	148.00	230.27	34079.96	2171.16	1263.92	
148	040501001004	混凝土管道铺设(人机配合下管)	1.管道类型、管道材质:二级钢筋砼管 2.连接方式:承插 3.管径:DN800 4.闭水试验	m	18.00	375.57	6760.26	334.80	203.40	
149	WB040501022001	定型混凝土管道基础	1.商品混凝土等级:C15 2.基础角度、使用图集:120° 3.管径:DN400	m	1178.00	79.59	93757.02	12581.04		
150	WB040501022002	定型混凝土管道基础	1.商品混凝土等级:C15 2.基础角度、使用图集:120° 3.管径:DN500	m	124.00	108.48	13451.52	1809.16		
151	WB040501022003	定型混凝土管道基础	1.商品混凝土等级:C15 2.基础角度、使用图集:120° 3.管径:DN600	m	148.00	119.43	17675.64	2325.08		
152	WB040501022004	定型混凝土管道基础	1.商品混凝土等级:C15 2.基础角度、使用图集:120° 3.管径:DN800	m	18.00	194.33	3497.94	461.16		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
153	WB040501023001	非定型混凝土管道基础	1.商品混凝土强度等级:C20砼包管	m3	24.99	592.64	14810.07	631.00		
154	WB040501024001	管道基础模板	1.使用部位:混凝土管道基础	m2	761.35	34.81	26502.59	9821.42	1157.25	
155	WB040501025001	混凝土管道接口	1.连接方式、角度:120° 2.管径:DN400	1个口	589	28.91	17027.99	12451.46		
156	WB040501025002	混凝土管道接口	1.连接方式、角度:120° 2.管径:DN500	1个口	62	31.30	1940.60	1414.84		
157	WB040501025003	混凝土管道接口	1.连接方式、角度:120° 2.管径:DN600	1个口	74	33.89	2507.86	1823.36		
158	WB040501025004	混凝土管道接口	1.连接方式、角度:120° 2.管径:DN800	1个口	9	39.06	351.54	254.52		
159	WB040504010001	混凝土模块式检查井	1.名称:混凝土模块式污水检查井 2.规格:φ1100 平均深1.83m 3.铸铁井盖 φ700	座	56	7127.74	399153.44	111674.64	8708.00	
160	040504009001	砖砌雨水口	1.名称:砖砌双平算雨水口 2.规格:1450*380 深1.2m 3.铸铁井算	座	140	3075.13	430518.20	97741.00	8215.20	
161	041101005001	井字架	1.井深:1.9m	座	56	103.70	5807.20	4155.20		
	14	污水管网					726498.52	147064.42	40876.64	
162	040101002010	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类	m3	4657.18	4.09	19047.87	1490.30	12294.96	
163	040103001012	回填方	1、密实度要求:达到设计要求 2、填方材料要求:土方	m3	3578.85	15.17	54291.15	33068.57	7515.59	
164	040103001013	回填方	1、密实度要求:达到设计要求 2、填方材料要求:砂性土	m3	910.91	37.50	34159.13	8416.81	1912.91	
165	040103002013	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、施工方自行确定土方运距及弃土地	m3	1078.33	13.88	14967.22	301.93	10459.80	
166	WB010101011009	人工清底	1.土壤类别:三类	m2	1108.78	10.11	11209.77	8382.38		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
167	WB040501021003	管道垫层	1. 垫层材质及厚度: 砂性土	m <sup>3</sup>	161.06	69.84	11248.43	4917.16	338.23	
168	040501004003	塑料管铺设	1. 管道材质: HDPE钢带增强缠绕管 2. 连接方式: 承插胶圈 3. 管径: DN200 4. 闭水试验	m	418.40	103.29	43216.54	4819.97		
169	040501004004	塑料管铺设	1. 管道材质: HDPE钢带增强缠绕管 2. 连接方式: 承插胶圈 3. 管径: DN300 4. 闭水试验	m	819.20	154.07	126214.14	13156.35		
170	040501004005	塑料管铺设	1. 管道材质: HDPE钢带增强缠绕管 2. 连接方式: 承插胶圈 3. 管径: DN400 4. 闭水试验	m	21.00	265.83	5582.43	411.39		
171	WB040504010002	混凝土模块式检查井	1. 名称: 混凝土模块式污水检查井 2. 规格: $\phi$ 1100 平均深2.98m 3. 铸铁井盖 $\phi$ 700	座	35	7008.16	245285.60	45597.30	4903.50	
172	040504001002	检查井	1. 名称: 户线井 2. 规格尺寸: 600*600*1300 3. 盖板材料、规格: 砼井盖	座	40	1429.72	57188.80	15259.60	927.60	
173	041101005002	井字架	1. 井深: 3. m	座	35	200.10	7003.50	5091.10		
174	040504001003	化粪池 1#	1. 垫层、基础材质及厚度: 成品化粪池1# 2. 规格: $\phi$ 1.2*L2.3 3. 含土方挖运填、混凝土、模板、安装等全部内容	座	12	3781.91	45382.92	2981.40	1187.28	
175	040504001004	化粪池 3#	1. 垫层、基础材质及厚度: 成品化粪池3# 2. 规格: $\phi$ 1.8*L2.7 3. 含土方挖运填、混凝土、模板、安装等全部内容	座	4	6898.46	27593.84	1405.72	748.24	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
176	040504001005	化粪池 4#	1. 垫层、基础材质及厚度:成品化粪池4# 2. 规格:∅1.8*1.4.0 3. 含土方挖运填、混凝土、模板、安装等全部内容	座	2	10310.32	20620.64	947.96	525.88	
177	040504009002	砖砌雨水口	1. 名称:砖砌双平算雨水口 2. 规格:1450*380深1.7m 3. 铸铁井算	座	1	3486.54	3486.54	816.48	62.65	
	15	照明工程					418118.90	64421.67	15116.71	
178	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类	m3	1223.39	3.93	4807.92	379.25	3107.41	
179	040103001014	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料要求:土方	m3	1117.69	15.17	16955.36	10327.46	2347.15	
180	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 施工方自行确定土方运距及弃土地	m3	105.70	13.88	1467.12	29.60	1025.29	
181	WB010101011010	人工清底	1. 土壤类别:三类	m2	1185.94	10.11	11989.85	8965.71		
182	030404017001	配电箱	1. 名称:路灯照明配电箱AL1 2. 型号:XMLZK-W型, IP65 3. 安装方式:落地	台	1	4848.09	4848.09	151.34	90.50	
183	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100*6 4. 敷设方式:地下敷设	m	541.30	73.43	39747.66	2609.07	665.80	
184	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:HDPE管 3. 规格:DN50*4.6 4. 敷设方式:地下敷设	m	1539.30	18.62	28661.77	1831.77	76.97	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
185	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:VV22-0.6/1kV-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:管内	m	196.30	110.47	21685.26	749.87	225.75	
186	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:VV-0.6/1kV-5x10 3.敷设方式、部位:管内	m	1884.30	40.28	75899.60	3090.25	1677.03	
187	030408006001	电力电缆头	1.规格:电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤25	个	2	141.48	282.96	114.24		
188	030411004001	配线	1.名称:路灯灯头线 2.规格:BVV-3x2.5	m	490.50	8.63	4233.02	279.59		
189	030409001001	接地极	1.材质:热镀锌角钢 2.规格:L63x63x5, L=2500	根	109	88.06	9598.54	1495.48	1049.67	
190	030409002001	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4	m	130.80	31.52	4122.82	2252.38	52.32	
191	030408006002	电力电缆头	1.名称:绝缘穿刺线夹 2.规格:主线截面≤10mm <sup>2</sup>	个	327	36.08	11798.16	2197.44	490.50	
192	030414002001	送配电装置系统	1.电压等级(V):220	系统	1	264.76	264.76	158.62	41.09	
193	030412007001	一般路灯	1.名称:路灯 2.型号、规格:H=4m 3.灯杆材质、规格:见施工图	套	109	688.04	74996.36	6775.44	2330.42	
194	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统测试	系统	1	645.96	645.96	450.10	14.09	
195	010404001003	基础垫层	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m <sup>3</sup>	83.90	600.08	50346.71	8692.04	234.08	
196	010501003001	独立基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m <sup>3</sup>	21.80	580.76	12660.57	1318.46	584.89	
197	011702001004	基础	1.基础类型:独立基础	m <sup>2</sup>	174.40	47.59	8299.70	4504.75	223.23	
198	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:型钢	t	1.630	8562.94	13957.59	2660.81	594.92	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
199	040205001001	人(手)孔井	1.名称:电缆手井 2.规格尺寸: 550*550*1000 3.盖板材料、规格: 球墨铸铁井盖	座	16	1303.07	20849.12	5388.00	285.60	
	16	强电部分					576326.72	61123.83	10179.69	
200	040101002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类	m3	947.09	4.07	3854.66	303.07	2490.85	
201	040103001015	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料要求:土方	m3	742.85	15.17	11269.03	6863.93	1559.99	
202	040103002015	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.施工方自行确定土方运距及弃土场地	m3	204.24	13.88	2834.85	57.19	1981.13	
203	WB010101011011	人工清底	1.土壤类别:三类	m2	638.27	10.11	6452.91	4825.32		
204	030408003003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:涂塑钢管 3.规格:DN100 4.敷设方式:地下敷设	m	2520.80	119.38	300933.10	12150.26	3100.58	
205	030408003004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MMP管 3.规格:DN100 4.敷设方式:地下敷设	m	3245.34	23.85	77401.36	4803.10	162.27	
206	010404001004	基础垫层	1.材料品种及比例: 碎石	m3	42.99	333.10	14319.97	1426.41	7.74	
207	WB040501023002	非定型混凝土管道基础	1.商品混凝土强度等级:C20	m3	143.44	719.34	103182.13	16390.89		
208	WB040501023003	非定型混凝土管道基础	1.基础混凝土模板	m2	504.41	35.31	17810.72	6032.74		
209	WB040601031001	构筑物钢筋制作	1.钢筋规格:HRB400 $\phi > 10$	t	3.140	5857.56	18392.74	2260.86	316.17	
210	040205001002	人(手)孔井	1.名称:电缆井J1 2.规格尺寸: 1000*1275*1000 3.盖板材料、规格: 砼盖板	座	1	1403.65	1403.65	381.46	37.61	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 谭家桥镇富城新村二期室外工程 (一标段)

标段:

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
211	040205001003	人(手)孔井	1. 名称: 电缆井J2 2. 规格尺寸: 400*400*420 3. 盖板材料、规格: 砼盖板	座	45	410.48	18471.60	5628.60	523.35	
	17	弱电部分					231684.73	33948.12	10238.39	
212	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类	m3	1002.24	4.31	4319.65	340.76	2786.23	
213	040103001016	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料要求: 土方	m3	584.64	15.17	8868.99	5402.07	1227.74	
214	040103001017	回填方	1、密实度要求: 达到设计要求 2、填方材料要求: 机制中砂	m3	298.24	179.73	53602.68	2755.74	626.30	
215	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 施工方自行确定土方运距及弃土场地	m3	417.60	13.88	5796.29	116.93	4050.72	
216	WB010101011012	人工清底	1. 土壤类别: 三类	m2	835.20	10.11	8443.87	6314.11		
217	WB040501021004	管道垫层	1. 垫层材质及厚度: 砂垫层	m3	83.52	339.82	28381.77	2549.87	175.39	
218	030408003005	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 七孔梅花管 3. 规格: 7*DN32 4. 敷设方式: 地下敷设	m	1955.00	36.25	70868.75	2893.40	97.75	
219	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC波纹管 3. 规格: DN100 4. 敷设方式: 地下敷设	m	417.00	14.79	6167.43	617.16	20.85	
220	040205001004	人(手)孔井	1. 名称: 人孔井 2. 规格尺寸: 1000*1275*1000 3. 盖板材料、规格: 砼盖板	座	17	1434.62	24388.54	6582.06	662.32	
221	040205001005	人(手)孔井	1. 名称: 手孔井 2. 规格尺寸: 400*400*420 3. 盖板材料、规格: 砼盖板	座	51	408.76	20846.76	6376.02	591.09	





# 措施项目清单与计价表

工程名称: 谭家桥镇富城新村二期室外工程 (一标段)

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	2615805.21	0.5	13079.03
2	SC-02	二次搬运费	2615805.21	1.2	31389.66
3	SC-03	冬雨季施工增加费	2615805.21	0.8	20926.44
4	SC-04	已完工程及设备保护费	2615805.21	0.1	2615.81
5	SC-05	工程定位复测费	2615805.21	0.9	23542.25
6	SC-06	临时保护设施费	2615805.21	0.1	2615.81
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	2615805.21	0.2	5231.61
8	SC-08	赶工措施费	2615805.21		
9	SC-09	其它措施项目费			
合计					99400.61







# 税金计价表

工程名称: 谭家桥镇富城新村二期室外工程 (一标段)

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	12850049.11	9	1156504.42
合计					1156504.42

# 人材机汇总表

工程名称: 谭家桥镇富城新村二期室外工程 (一标段)

标段:

第1页 共12页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价 (元, 不含税)	用量	合价 (元, 不含税)	备注
1	综合工日		工日	155.00	14672.440	2274228.20	
2	其他材料费		元	1.00	1594.017	1594.02	
3	其他材料费占材料费		%	21.84	1.299	28.37	
4	其他材料费占材料费		%	0.00	130.800	0.63	
5	其他材料费占材料费		%	0.07	35.000	2.57	
6	其他材料费占材料费		%	4.24	16.650	70.59	
7	其他材料费占材料费		%	114.30	16.286	1861.43	
8	其他材料费占材料费		%	31.15	4.165	129.74	
9	其他材料费占材料费		%	16.50	45.466	749.97	
10	其他材料费占材料费		%	72.54	99.175	7194.18	
11	其他材料费占材料费		%	2.75	21.053	57.90	
12	其他材料费占材料费		%	0.06	56.000	3.40	
13	其他材料费占材料费		%	42.13	11.780	496.34	
14	其他材料费占材料费		%	29.36	7.432	218.17	
15	其他材料费占材料费		%	32.41	4.550	147.47	
16	其他材料费占材料费		%	33.82	1.638	55.40	
17	其他材料费占材料费		%	34.94	14.344	501.24	
18	其他材料费占材料费		%	0.53	34.900	18.52	
19	其他材料费占材料费		%	34.98	0.206	7.21	
20	其他材料费占材料费		%	7.30	113.477	827.93	
21	其他材料费占材料费		%	33.74	15.690	529.35	
22	其他材料费占材料费		%	103.13	0.180	18.56	
23	其他材料费占材料费		%	3.84	2.720	10.44	
24	其他材料费占材料费		%	31.74	0.302	9.59	
25	其他材料费占材料费		%	17.02	12.773	217.33	
26	其他材料费占材料费		%	1.79	28.566	50.99	
27	其他材料费占材料费		%	1.12	2.000	2.24	
28	其他材料费占材料费		%	31.62	1.729	54.67	
29	其他材料费占材料费		%	0.36	109.000	39.04	

# 人材机汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第2页 共12页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
30	其他材料费占材料费		%	0.28	13.990	3.87	
31	其他材料费占材料费		%	0.04	109.000	4.84	
32	其他材料费占材料费		%	0.04	1.000	0.04	
33	其他材料费占材料费		%	5.48	37.825	207.32	
34	其他材料费占材料费		%	0.53	99.175	52.17	
35	其他材料费占材料费		%	0.10	13.460	1.40	
36	其他材料费占材料费		%	0.03	49.050	1.58	
37	其他材料费占材料费		%	1.44	331.470	476.06	
38	其他材料费占材料费		%	6.21	0.180	1.12	
39	其他材料费占材料费		%	0.26	2.111	0.56	
40	其他材料费占材料费		%	83.64	52.500	4391.09	
41	其他材料费占材料费		%	0.22	25.519	5.59	
42	其他材料费占材料费		%	0.34	306.210	103.44	
43	其他材料费占材料费		%	0.80	15.400	12.31	
44	其他材料费占材料费		%	63.47	1.480	93.93	
45	其他材料费占材料费		%	0.03	24.000	0.67	
46	其他材料费占材料费		%	0.05	715.664	35.21	
47	其他材料费占材料费		%	0.67	99.175	66.91	
48	其他材料费占材料费		%	6.12	51.276	313.75	
49	其他材料费占材料费		%	32.63	0.226	7.37	
50	其他材料费占材料费		%	0.18	188.430	34.60	
51	其他材料费占材料费		%	57.36	1.240	71.12	
52	其他材料费占材料费		%	0.02	198.349	4.54	
53	其他材料费占材料费		%	31.32	0.933	29.22	
54	其他材料费占材料费		%	28.85	19.500	562.52	
55	其他材料费占材料费		%	10.23	44.441	454.44	
56	其他材料费占材料费		%	3.95	0.677	2.67	
57	其他材料费占材料费		%	0.04	36.870	1.62	
58	其他材料费占材料费		%	0.47	1.000	0.47	

# 人材机汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第3页 共12页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
59	其他材料费占材料费		%	0.28	1.000	0.28	
60	其他材料费占材料费		%	1.20	4.000	4.81	
61	其他材料费占材料费		%	30.89	1.884	58.20	
62	其他材料费占材料费		%	4.88	1.584	7.72	
63	钢筋(综合)		t	4734.51	0.479	2267.83	
64	螺纹钢 HRB300 $\phi$ 10以内		t	4778.76	5.376	25690.62	
65	螺纹钢 HRB400 $\phi$ 10以内		t	4778.76	1.656	7913.63	
66	钢筋 HPB300 $\phi < 10$		t	4734.51	1.265	5989.16	
67	螺纹钢 HRB335 $\phi$ 10以上		t	4646.02	1.061	4929.42	
68	螺纹钢 HRB300 $\phi$ 10以上		t	4646.02	13.790	64068.58	
69	螺纹钢 HRB400 $\phi$ 10以上		t	4513.27	9.783	44153.36	
70	镀锌铁丝 $\phi$ 4.0~2.8		kg	6.02	1.567	9.43	
71	镀锌铁丝 16号		kg	6.02	526.394	3168.89	
72	镀锌铁丝 22号		kg	6.02	160.687	967.34	
73	镀锌铁丝 12号		kg	6.02	74.149	446.38	
74	镀锌铁丝 10号		kg	6.02	21.396	128.80	
75	圆钢 $\phi$ 10以内		t	4734.51	1.703	8062.88	
76	镀锌扁钢(综合)		kg	5.81	30.140	174.97	
77	镀锌薄钢板 $\delta$ 0.75		m <sup>2</sup>	25.60	0.264	6.76	
78	钢板		kg	4.92	91.863	452.00	
79	热轧厚钢板 $\delta$ 12~20		kg	4.92	3.324	16.36	
80	热轧厚钢板 $\delta$ 8.0~15		kg	4.92	4.636	22.81	
81	中厚钢板(综合)		kg	4.92	1232.280	6063.31	
82	封铅 含铅65%锡35%		kg	22.22	14.722	327.12	
83	石棉橡胶板		kg	9.40	3.049	28.66	
84	橡胶板		kg	2.91	0.971	2.83	
85	橡胶垫 $\delta$ 2		m <sup>2</sup>	19.26	2.139	41.20	

# 人材机汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第4页 共12页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
86	塑料薄膜		m2	0.20	272.579	54.52	
87	塑料养护膜		m2	0.30	3176.354	952.91	
88	聚四氟乙烯生料带		m	0.13	203.694	26.48	
89	三色塑料带(综合)		kg	35.87	0.600	21.52	
90	自粘性塑料带 20mm×20m		卷	4.27	0.200	0.85	
91	尼龙帽		个	0.84	96.954	81.44	
92	白布		kg	6.67	8.189	54.62	
93	棉纱头		kg	6.00	11.205	67.23	
94	麻绳		kg	9.40	0.106	1.00	
95	麻丝		kg	7.44	212.823	1583.40	
96	草袋		条	0.85	40.397	34.34	
97	草袋		m2	2.20	12.760	28.07	
98	瓦楞螺钉 M8×40		个	0.45	24.765	11.14	
99	地脚螺栓 M20×300		10个	47.01	44.472	2090.63	
100	六角螺栓		kg	5.81	4.353	25.29	
101	镀锌六角螺栓带螺母 2平垫 1弹垫 M16×100以内		10套	12.00	9.888	118.66	
102	六角螺栓带螺母、垫圈 M20 ×85~100		套	3.33	49.440	164.64	
103	膨胀螺栓 M10		10套	2.50	4.083	10.21	
104	膨胀螺栓 M6		10套	1.70	30.149	51.25	
105	冲击钻头 φ 8		个	5.38	1.884	10.14	
106	冲击钻头 φ 12		个	6.75	0.255	1.72	
107	尼龙砂轮片 φ 400		片	8.55	0.057	0.49	
108	低碳钢焊条		kg	6.84	176.291	1205.83	
109	电焊条		kg	5.58	382.577	2132.94	
110	砂纸		张	0.47	106.524	50.07	
111	钢锯片		片	382.05	2.380	909.28	
112	钢锯条		条	0.34	122.080	41.51	
113	石料切割锯片		片	39.00	1.783	69.54	

# 人材机汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第5页 共12页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
114	水砂纸		张	0.50	190.734	95.37	
115	焊锡膏		kg	14.53	0.024	0.35	
116	焊锡丝		m	0.37	0.150	0.06	
117	焊锡丝		kg	54.10	0.120	6.49	
118	铁砂布		张	0.85	4.037	3.43	
119	合金钢切割锯片		片	47.01	2.300	108.12	
120	合金钢钻头 φ 10		个	2.80	4.279	11.98	
121	合金钎头 φ 135		个	3200.00	2.400	7680.00	
122	锡基钎料		kg	54.10	0.981	53.07	
123	锯条(各种规格)		根	0.62	158.595	98.33	
124	铁钉		kg	6.02	320.901	1931.82	
125	圆钉		kg	6.02	394.129	2372.66	
126	养生布		m <sup>2</sup>	2.00	3851.648	7703.30	
127	铁件		kg	5.84	2780.647	16240.92	
128	零星卡具		kg	5.75	1036.174	5960.28	
129	平垫铁		kg	3.74	0.300	1.12	
130	水泥 32.5级		kg	0.45	908320.172	409924.89	
131	水泥 42.5级		kg	0.52	165094.776	86195.98	
132	白水泥		kg	0.78	5.348	4.17	
133	中(粗)砂		t	155.34	4748.803	737678.11	
134	砂性土		t	12.95	416.457	5391.04	
135	卵石		t	72.82	4.375	318.57	
136	砂砾(天然级配)		m <sup>3</sup>	109.22	3450.815	376909.40	
137	砂砾石		t	72.82	9.138	665.39	
138	碎石		t	131.07	1402.828	183865.86	
139	外墙腻子		kg	1.33	638.565	847.63	
140	块石		m <sup>3</sup>	120.15	5702.330	685109.86	
141	片石		t	72.82	83.327	6067.50	
142	标准砖 240×115×53	Mu15	百块	59.00	779.130	45968.67	

# 人材机汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第6页 共12页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
143	混凝土标砖		千块	590.00	2.586	1525.74	
144	机砖 240×115×53		千块	590.00	109.635	64684.65	
145	2厚不锈钢板		m2	237.40	7.785	1848.14	
146	圆形检查井混凝土模块 314×240×180		块	14.60	9969.003	145565.39	
147	混凝土垫块		m3	214.00	0.187	40.02	
148	预制钢筋混凝土盖板 C25		m3	683.76	0.892	609.91	
149	松木成材		m3	1548.67	0.096	148.67	
150	板方材		m3	2300.89	35.567	81835.58	
151	枕木		m3	1230.77	0.160	196.92	
152	垫木		m3	2350.00	0.213	500.55	
153	文化面砖		m2	45.00	15.829	712.31	
154	外墙面砖	95x95	m2	70.80	371.234	26283.37	
155	30厚花岗岩板		m2	106.19	39.534	4198.30	
156	3cm厚花岗岩面砖(40×20×3cm)		m2	106.19	555.946	59038.52	
157	煤焦油沥青漆 L01-17		kg	6.84	372.244	2546.15	
158	外墙弹性乳胶漆		kg	22.12	153.256	3390.02	
159	858防水涂料		kg	8.20	60.762	498.25	
160	防锈漆		kg	10.62	0.020	0.21	
161	沥青绝缘漆		kg	2.79	2.139	5.97	
162	酚醛调和漆		kg	7.90	0.050	0.40	
163	沥青清漆		kg	4.88	370.723	1809.13	
164	石油沥青		kg	3.13	789.378	2470.75	
165	模板嵌缝料		kg	1.71	94.789	162.09	
166	嵌缝料		kg	2.56	48.572	124.34	
167	汽油		kg	10.18	119.354	1214.94	
168	白铅油		kg	6.45	0.680	4.39	
169	机油		kg	19.66	1.757	34.54	
170	电力复合脂		kg	20.00	0.122	2.44	

# 人材机汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第7页 共12页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
171	黄油		kg	16.58	21.911	363.28	
172	色粉		kg	7.91	14.474	114.49	
173	硬脂酸		kg	8.41	2.139	17.99	
174	三氯乙烯		kg	7.11	0.143	1.02	
175	脱模剂		kg	2.48	330.213	818.93	
176	金属清洗剂		kg	8.66	1.380	11.95	
177	氧气		m3	3.63	319.817	1160.94	
178	乙炔气		m3	11.48	23.341	267.95	
179	乙炔气		kg	10.45	71.373	745.85	
180	108胶		kg	2.00	295.592	591.18	
181	自粘性橡胶带 25mm×20m		卷	14.79	0.120	1.77	
182	镀锌钢管 DN25		m	11.00	0.200	2.20	
183	焊接钢管 DN50		kg	4.92	426.932	2100.68	
184	焊接钢管 DN20		m	4.46	1.616	7.21	
185	焊接钢管 DN40		m	10.50	0.862	9.05	
186	焊接钢管 DN40		kg	4.92	39.666	195.17	
187	无缝钢管 φ 22×2		m	3.42	0.040	0.14	
188	HDPE钢带增强缠绕管	DN200	m	85.49	422.584	36125.31	
189	HDPE钢带增强缠绕管	DN400	m	235.58	21.210	4996.55	
190	PE100聚乙烯塑料给水管	DN200	m	318.58	713.900	227437.19	
191	HDPE钢带增强缠绕管	DN300	m	129.67	1251.592	162293.43	
192	输水软管 φ 25		m	8.55	0.076	0.65	
193	塑料管(综合)		kg	11.42	0.300	3.43	
194	PVC塑料管 φ 100		m	20.95	263.058	5511.07	
195	橡胶护套管		m	15.20	47.199	717.42	
196	橡胶软管 DN20		m	7.26	0.724	5.26	
197	钢筋混凝土承插管 DN400		m	118.80	1189.780	141341.70	
198	钢筋混凝土承插管 DN500		m	156.60	125.240	19612.81	
199	钢筋混凝土承插管 DN600		m	194.40	149.480	29058.64	

# 人材机汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第8页 共12页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
200	钢筋混凝土承插管 DN800		m	327.61	18.180	5955.95	
201	钢筋混凝土管 DN300		m	91.80	2.052	188.37	
202	黑玛钢堵头 DN15		个	0.77	5.050	3.89	
203	底座		个	5.13	10.568	54.21	
204	螺纹阀门 DN20		个	22.00	0.469	10.32	
205	螺纹阀门 DN15		个	15.00	0.076	1.14	
206	螺纹截止阀 J11T-16 DN25		个	18.00	1.010	18.18	
207	平焊法兰 1.6MPa DN100		片	45.00	12.000	540.00	
208	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm		卷	8.55	2.672	22.85	
209	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm <sup>2</sup>		kg	51.28	0.500	25.64	
210	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm <sup>2</sup>		m	1.97	5.460	10.76	
211	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm <sup>2</sup>		m	1.23	0.240	0.30	
212	塑料接线柱 双线		个	0.70	112.270	78.59	
213	铜接线端子 DT-16		个	1.70	2.040	3.47	
214	铜压接管 35mm <sup>2</sup>		个	3.33	7.520	25.04	
215	镀锌电缆吊挂 3.0×50		套	2.99	114.432	342.15	
216	镀锌电缆卡子 2×35		套	2.26	501.068	1132.41	
217	钢支撑		kg	5.81	273.380	1587.05	
218	钢支撑 φ 25		kg	5.81	306.735	1780.69	
219	塑钢爬梯		kg	4.00	41.008	164.03	
220	铸铁爬梯		kg	4.60	3036.120	13966.15	
221	零星钢构件		t	5.81	0.071	0.41	
222	草板纸 80号		张	3.79	276.243	1046.96	
223	破布		kg	6.32	8.208	51.87	
224	锯木屑		m <sup>3</sup>	14.86	0.227	3.37	
225	电		kW·h	0.85	2482.710	2110.30	
226	水		m <sup>3</sup>	3.24	7055.579	22860.08	

# 人材机汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第9页 共12页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
227	标志牌		个	1.37	128.583	176.16	
228	定型钢模板		kg	5.13	14.994	76.92	
229	复合木模板		m <sup>2</sup>	30.97	297.841	9225.18	
230	钢模板		kg	6.19	8.371	51.86	
231	模板木材		m <sup>3</sup>	1548.67	6.073	9405.09	
232	组合钢模板		kg	6.19	3009.578	18643.43	
233	钢支撑及扣件		kg	4.78	324.919	1553.11	
234	回转扣件		个	5.10	49.049	250.15	
235	扣件		个	0.71	11.634	8.26	
236	直角扣件		个	5.13	88.551	454.27	
237	工具式金属脚手架		kg	6.50	13.920	90.48	
238	脚手管(扣)件		个	4.27	48.271	206.12	
239	木脚手板		m <sup>3</sup>	1307.59	0.182	237.98	
240	木支撑		m <sup>3</sup>	1415.93	8.673	12280.35	
241	竹脚手板		m <sup>2</sup>	9.40	111.625	1049.28	
242	安全网		m <sup>2</sup>	11.11	58.235	646.99	
243	脚手架钢管 φ 48		t	4920.35	0.460	2263.36	
244	φ700铸铁井盖		套	495.58	4.000	1982.30	
245	铸铁井盖 φ 700		套	495.58	91.000	45097.34	
246	铸铁井盖井座 550*550		套	336.28	16.000	5380.53	
247	铸铁井盖井座 640*480		套	353.98	136.000	48141.59	
248	铸铁井箅	680*380	套	323.01	282.000	91088.48	
249	养护士工布		m <sup>2</sup>	2.43	502.993	1222.27	
250	15x22cm预制混凝土侧石		m	30.00	826.383	24791.49	
251	15x35cm预制混凝土侧石		m	32.00	3195.565	102258.08	
252	30x20cm预制混凝土侧石		m	35.00	488.824	17108.84	
253	盲道砖		m <sup>2</sup>	105.00	407.072	42742.56	
254	透水砖20x10x6cm		m <sup>2</sup>	105.00	895.733	94051.97	
255	抗裂砂浆		kg	1.50	106.428	160.11	

# 人材机汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第10页 共12页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
256	商品混凝土 C15(非泵送)		m3	533.98	193.429	103287.33	
257	商品混凝土 C20(非泵送)		m3	551.46	179.407	98935.12	
258	商品混凝土 C25(非泵送)		m3	567.96	1037.480	589248.39	
259	商品混凝土 C30(非泵送)		m3	583.50	16.726	9759.54	
260	商品混凝土 C35(非泵送)		m3	603.88	29.250	17663.59	
261	商品混凝土 C35(非泵送)		m3	603.88	2013.244	1215764.83	
262	商品混凝土 C40(非泵送)		m3	638.84	12.524	8000.77	
263	弹簧压力表		个	23.08	0.317	7.32	
264	压力表弯管 DN15		个	10.69	0.317	3.39	
265	材料调整		元	1.00	0.093	0.09	
266	镀锌扁钢	-40x4	m	7.29	137.340	1001.41	
267	镀锌角钢(综合)	L63x63x5, L=2500	kg	5.81	997.350	5789.92	
268	镀锌钢管	DN150	m	102.36	141.719	14506.36	
269	涂塑钢管	DN100	m	105.84	2596.424	274805.52	
270	镀锌钢管	DN100	m	61.23	557.539	34138.11	
271	PE100聚乙烯塑料给水管	DN100	m	92.59	136.619	12649.55	
272	PE100聚乙烯塑料给水管	DN50	m	35.00	376.074	13162.59	
273	塑料给水管	DN32	m	10.66	244.800	2609.57	
274	PVC波纹管	DN100	m	11.91	429.510	5116.11	
275	七孔梅花管	7*DN32	m	32.74	2013.650	65933.75	
276	塑料管	MPP管 DN100	m	20.71	3342.700	69227.32	
277	塑料管 DN50	HDPE管	m	16.00	1585.479	25367.66	
278	给水室外镀锌钢管螺纹管件	DN150	个	65.00	25.462	1655.03	
279	室外塑料给水管热熔管件	DN32	个	15.00	71.040	1065.60	
280	室外塑料给水管热熔管件	DN100	个	40.00	36.746	1469.84	
281	室外塑料给水管热熔管件	DN50	个	25.00	103.605	2590.13	
282	闸阀	DN200	个	956.60	4.000	3826.40	
283	路灯	H=4m	套	550.00	110.090	60549.50	

# 人材机汇总表

工程名称:谭家桥镇富城新村二期室外工程(一标段)

标段:

第11页 共12页

序号	材料名称	规格型号	单位	单价(元, 不含税)	用量	合价(元, 不含税)	备注
284	绝缘电线	BVV-3x2.5	m	6.60	568.980	3755.27	
285	电力电缆	VV22-0.6/1kV-4x25+1x16	m	101.00	198.461	20044.56	
286	电力电缆		m	35.46	1903.143	67485.45	
287	穿刺线夹 35mm <sup>2</sup>		个	25.00	330.270	8256.75	
288	空心植草砖		m <sup>2</sup>	104.39	1689.975	176413.62	
289	消火栓三通	DN100	个	85.00	5.000	425.00	
290	地上式消火栓	DN100	套	950.00	5.000	4750.00	
291	消防水泵接合器	DN100	套	1573.00	1.000	1573.00	
292	中砂 J		m <sup>3</sup>	164.56	822.750	135394.29	
293	种植土		m <sup>3</sup>	22.94	534.750	12267.17	
294	化粪池 1#		个	3000.00	12.000	36000.00	
295	化粪池 3#		个	5800.00	4.000	23200.00	
296	化粪池 4#		个	8800.00	2.000	17600.00	
297	浅灰色喷塑		m <sup>2</sup>	22.00	201.600	4435.20	
298	施工排水		项	30000.00	1.000	30000.00	
299	防坠网		个	30.00	91.000	2730.00	
300	砂性土		m <sup>3</sup>	19.42	1358.875	26385.96	
301	路灯照明配电箱AL1		台	4500.00	1.000	4500.00	
302	手持式万用表		台班	4.07	1.682	6.85	
303	接地电阻测试仪		台班	3.35	4.206	14.09	
304	高压绝缘电阻测试仪		台班	37.04	2.995	110.93	
305	相位表		台班	9.52	0.789	7.51	
306	电缆测试仪		台班	15.89	0.841	13.36	
307	砂轮切割机 350mm		台班	22.38	14.314	320.35	
308	电熔焊接机 3.5kW		台班	26.81	19.347	518.69	
309	小型机具使用费		元	1.00	32.155	32.16	
310	其他机械费		元	1.00	1051.794	1051.79	
311	回程费占以上费用		%	957.07	1.000	957.07	

